

**Onderwerp**  
renovatie centrumafsluiting

**Datum** 24 maart 2021

**Berichtnummer**

**Pagina** 1 van 1

---

### **Start renovatie centrumafsluiting**

Dinsdag 6 april start aannemer BAM met de renovatie van de centrumafsluiting van het centrumgebied van Venray. Het betreft de tien in- en uitgangen met een inzinkbare verkeerszuil. De werkzaamheden worden gefaseerd en per locatie uitgevoerd en gaan ongeveer vijf weken duren.

De centrumafsluiting van het kernwinkelgebied is inmiddels ruim twaalf jaar oud en met name de elektronische onderdelen zijn aan vervanging toe. Ook worden de versleten detectielussen onder het straatwerk en de camera's vervangen. Tegelijkertijd worden aanpassingen gedaan aan het toegangssysteem. Tot nu toe was het voor een gebruiker van het systeem nodig om naar een aanmeldzuil te rijden en een pasje te scannen waarop de verkeerszuil in de grond zakt. In de nieuwe situatie krijgt de gebruiker een zogenaamde "window button" in het voertuig die bij het benaderen van verkeerszuil reageert waardoor deze automatisch zakt. De hulpdiensten hebben dit systeem al. Het grote voordeel is een veel groter gebruikersgemak voor met name ouderen en mindervaliden.

De werkzaamheden per locatie duren maximaal vier dagen waarbij de weg twee dagen geheel afgesloten wordt. Als eerste is het Gouden Leeuwplein aan de beurt, daarna volgen respectievelijk de Leeuwstraat, Henseniusstraat, Henseniusplein, Grotestraat, Merseloseweg, Kempweg, Wilhelminstraat, Hofstraat en als laatste de Eindstraat.

Het wegvak rondom de verkeerszuil wordt geheel afgezet. Er komt geen verwijzing voor het (vracht)verkeer, deze omleidingen zijn genoegzaam bekend. Fietsverkeer en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel normaal passeren.

Tijdens de werkzaamheden is de gehele centrumafsluiting buiten bedrijf. Na oplevering van de installatie wordt deze opnieuw ingeregeld, dit kan een aantal dagen duren.

Gebruikers van de centrumafsluiting krijgen apart bericht over het omzetten van het pasjessysteem naar het nieuwe "window button systeem".

---

**Noot aan de redactie/Niet voor publicatie**